STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Załącznik do zgłoszenia
Nr WAB.6743.0037.2017 z dnia 31.I.2017 r.

REMONT CHODNIKÓW, SCHODÓW, OGRODZENIA ORAZ UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU KOSTKĄ BETONOWĄ I REMONT – WYMIANA 8 SZT. SŁUPÓW OŚWIETLENIA PARKOWEGO

Inwestor: **Gmina Mszana**

Adres inwestora: **44-325 Mszana ul. 1 Maja 81**

Adres inwestycji: **44-325 Mszana ul. ks. Tuskera 6, Mickiewicza 88 dz. 1996/292, 1997/293, 288**

Opracował:

mgr inż. Marek Małek

Inspektor d/s inwestycji
mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666/PWOK/07

Mszana, styczeń 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Rzeczpospolitej 2
44-300 Wodzisław Śl.

Opis techniczny do zgłoszenia remontu chodników, schodów, ogrodzenia oraz utwardzenia powierzchni gruntu kostką betonową i remontu – wymiany 7 szt. słupów oświetlenia parkowego.

Inwestor: Gmina Mszana

Adres inwestycji: 44-325 Mszana ul. ks. Tuskera 6, Mickiewicza 88 dz. 1996/292, 1997/293, 288

Zakres robót:

Ogrodzenie:

- demontaż bramy stalowej i furtki ogrodzenia oraz przęseł drewnianych ogrodzenia,
- rozbiórka słupków ogrodzeniowych ceglanych oraz betonowych,
- rozbiórka istniejącego cokołu ogrodzeniowego betonowego,
- montaż słupków ogrodzenia z profili prostokątnych 60x40 mm,
- montaż słupków bramy ogrodzeniowej z profili kwadratowych 120x120 mm,
- montaż bramy dwuskrzydłowej o wym. 360x200 oraz 2 furtek o konstrukcji metalowej,
- wykonanie cokołu żelbetowego ogrodzenia o szerokości 0,3 m,

Remont chodników, schodów:

- rozbiórka balustrad chodników i schodów,
- rozbiórka nawierzchni chodników i schodów z kostki betonowej wraz z rozbiórką obramowania z krawężników i obrzeży,
- rozbiórka istniejącej podbudowy pod chodnikami i schodami,
- rozbiórka obetonowań i fundamentów schodów i balustrad, rozbiórka ław i oporów obrzeży chodnikowych,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod chodniki i schody,
- wykonanie podbudowy z dolomitu w dwóch warstwach o łącznej grubości 23 cm pod chodniki i schody,
- remont rur drenarskich w miejscu remontowanego chodnika i schodów – wymiana rur kamionkowych na rury drenarskie PCV,
- wykonanie ław z oporem pod obrzeża chodnikowe,
- wykonanie nawierzchni chodników i schodów z kostki betonowej gr. 8 cm „starodruk" na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm. Schody o wymiarach: wysokość 14 i 15 cm, szerokość 32 cm. Powierzchnia chodników i schodów 139,15 m^2
- wykonanie fundamentów pod montaż balustrad schodów, chodników

Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową:

- wykonanie wykopów pod warstwy podbudowy,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z dolomitu w dwóch warstwach o łącznej grubości 23 cm pod utwardzenie kostką,
- montaż obrzeży chodnikowych na ławie z oporem,
- utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej gr. 4 cm na powierzchni: 34,90 m^2
- wywóz gruzu z rozbiórek, ziemi z wykopów z utylizacją.

Remont – wymiana słupów oświetlenia parkowego:

- odłączenie instalacji elektrycznej słupów,
- demontaż 7 szt. istniejących słupów oświetlenia parkowego,
- montaż 7 szt. nowych słupów oświetlenia parkowego w miejscu słupów zdemontowanych z wykonaniem podłączenia elektrycznego,

Inspektor d/s inwestycji
mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666/PWOK/07

C99.ZP

eN

e

e

Ne

eN

k

240.96

241.03

240.28

239.65

238.60

237.97

237.38

236.71

240.69

241.03

241.36

k

ch.br.

6.123.25.19.2.1

C112.ZC

288

1997/293

Bz

5536850.00

6537950.00

Arkusz nr 3

Temat: Remont chodników, schodów, ogrodzenia utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową, remont oświetlenia	
Adres inwestycji: 44-325 Mszana ul. ks. Tuskera 6, Mickiewicza 88 dz. 1996/292, 1997/293, 288	
Inwestor: Gmina Mszana	
Adres inwestora: 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81	
Tytuł rys.: Plan sytuacyjny - istniejące zagospodarowanie	rys. nr 1
Opracował: mgr inż. Marek Małek nr ewid. SLK/1666/PWOK/07	skala 1:200
	data: 01.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2 44-300 Wodzisław Śl.

inspektor ds. inwestycji mgr inż. Marek Małek nr ewid. SLK/1666/PWOK/07

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Rybnicka 2
44-300 Wodzisław Śl.

- elementy podlegające rozbiórce (ogrodzenia, chodniki) z wymianą na elementy nowe
- remont chodników i schodów z kostki betonowej
- utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową

Arkusz nr 3

Temat:	Remont chodników, schodów, ogrodzenia utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową, remont oświetlenia
Adres inwestycji:	44-325 Mszana ul. ks. Tuskera 6, Mickiewicza 88 dz. 1996/292, 1997/293, 288
Inwestor:	Gmina Mszana
Adres inwestora:	44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
Tytuł rys.:	Plan sytuacyjny — rys. nr 2
Opracował:	mgr inż. Marek Małek, nr ewid. SLK/1666/PWOK/07 — skala 1:200
	data: 01.2017 r.

mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666/PWOK/07

6.123.25.19.2.1

6.123.25.19.2.2

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

2052/307 C99.ZP

2051/307 Lz

C112.ZC

288

5536850.00
6537950.00

1997/293 Bz

1999/295

781/289

782/289

Bz

j.gr.

j.mb.

Tuskera

chodnik

ch.br.

w32 w110 w40 w110

21KD

6.123.25.19.2.1

6.123.25.19.2.2

- elementy podlegające rozbiórce (ogrodzenia, chodniki) z wymianą na elementy nowe

- remont chodników i schodów z kostki betonowej

- utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową

S - remont - wymiana istniejących słupów oświetlenia parkowego

Arkusz nr 3

Temat:	Remont chodników, schodów, ogrodzenia utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową, remont oświetlenia	
Adres inwestycji:	44-325 Mszana ul. ks. Tuskera 6, Mickiewicza 88 dz. 1996/292, 1997/293, 288	
Inwestor:	Gmina Mszana	
Adres inwestora:	44-325 Mszana ul. 1 Maja 81	
Tytuł rys.:	Plan sytuacyjny - wymiana słupów oświetlenia	rys. nr 3
Opracował:	mgr inż. Marek Małek nr ewid. SLK/1666/PWOK/07	skala 1:300
		data: 01.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Ogrodzenie istniejące



Ogrodzenie projektowane



Inspektor d/s inwestycji
mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666/PWOK/07