

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boczna ul. Wolności			
1 d.1	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 3,2*65,0*0,3	m ³		
			m ³	62,40	
				RAZEM	62,40
2 d.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p1	m ³		
			m ³	62,40	
				RAZEM	62,40
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,2*65,0	m ²		
			m ²	208,00	
				RAZEM	208,00
4 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm #p3	m ²		
			m ²	208,00	
				RAZEM	208,00
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm #p3	m ²		
			m ²	208,00	
				RAZEM	208,00
6 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm #p3	m ²		
			m ²	208,00	
				RAZEM	208,00
2		Łącznik ul. Wiejska - Leśna			
7 d.2	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 3,0*230,0*0,3	m ³		
			m ³	207,00	
				RAZEM	207,00
8 d.2	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p7	m ³		
			m ³	207,00	
				RAZEM	207,00
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,0*230,0	m ²		
			m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
10 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm #p9	m ²		
			m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
11 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm #p9	m ²		
			m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm #p9	m ²		
			m ²	690,00	
				RAZEM	690,00
3		Droga PSZOK			
13 d.3	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 70,0*4,5*0,3	m ³		
			m ³	94,50	
				RAZEM	94,50
14 d.3	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p13	m ³		
			m ³	94,50	
				RAZEM	94,50
15 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 70,0*4,5	m ²		
			m ²	315,00	
				RAZEM	315,00
16 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm #p15	m ²		
			m ²	315,00	
				RAZEM	315,00
17 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm #p15	m ²		
			m ²	315,00	
				RAZEM	315,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm #p15	m ² m ²	 315,00	 315,00
4		Droga ul. Spacerowa		RAZEM	315,00
19	KNR-W 2- d.4 01 0201- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 3,0*110,0*0,3	m ³ m ³	 99,00	 99,00
				RAZEM	99,00
20	KNR-W 2- d.4 01 0210- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p19	m ³ m ³	 99,00	 99,00
				RAZEM	99,00
21	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,0*110,0	m ² m ²	 330,00	 330,00
				RAZEM	330,00
22	KNR 2-31 d.4 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm #p21	m ² m ²	 330,00	 330,00
				RAZEM	330,00
23	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm #p21	m ² m ²	 330,00	 330,00
				RAZEM	330,00
24	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm #p21	m ² m ²	 330,00	 330,00
				RAZEM	330,00
5		Droga ul. Krótka			
25	KNR-W 2- d.5 01 0201- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 3,3*60,0*0,3	m ³ m ³	 59,40	 59,40
				RAZEM	59,40
26	KNR-W 2- d.5 01 0210- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p25	m ³ m ³	 59,40	 59,40
				RAZEM	59,40
27	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,3*60,0	m ² m ²	 198,00	 198,00
				RAZEM	198,00
28	KNR 2-31 d.5 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm #p27	m ² m ²	 198,00	 198,00
				RAZEM	198,00
29	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm #p27	m ² m ²	 198,00	 198,00
				RAZEM	198,00
30	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm #p27	m ² m ²	 198,00	 198,00
				RAZEM	198,00