


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kanalizacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Połomii
ADRES INWESTYCJI : 44-323 Połomia ul. Szkolna 21
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 2017-07-24

Inspektor d/s inwestycji

mgr inż. Marek Małek
nr ewid. SLK/1666/PWOK/07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-07-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kanalizacji					
1		Remont kanalizacji			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0229-04	3,30+5,16+4,23+3,24+4,21+0,35*3	m	21,19	
				RAZEM	21,19
2	KNR-W 2-15	Rurociągi z PP-b, PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych na nowych uchwytach - obejmach	m		
d.1	0208-03	do rur 110 z kołkiem i śrubą	m	21,19	
		3,30+5,16+4,23+3,24+4,21+0,35*3		RAZEM	21,19
3	KNR-W 2-15	Kolano 110/ 88 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR-W 2-15	Kolano 110/45-67 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
5	KNR-W 2-15	Trójnik 110/50 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 2-15	Trójnik 110/75 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 2-15	Trójnik 110/110 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR-W 2-15	Trójnik 75/75 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 2-15	Redukcja 110/75 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PP-b, PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-02	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 2-15	Kolano 50/67-30 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR-W 2-15	Kolano 75/67-30 PP-b, PP-HT	szt.		
d.1	0222-02	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PP-b o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
d.1	0210-03	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1			
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PP-b, PP-HT o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
d.1	0210-04	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1			
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm - oczyszczenie odcinków istniejących rurociągów przy połączeniu	msc.		
d.1	0236-02	4	msc.	4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 100 mm - wpięcie istniejących dopływów i odpływu kanalizacyjnego z uszczelnieniem połączeń	podej.		
d.1	0209-05	4	podej.	4,00	
				RAZEM	4,00