

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Połomi
ADRES INWESTYCJI : 44-323 Połomia ul. Szkolna 21
INWESTOR : Urząd Gminy Mszana
ADRES INWESTORA : 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 31.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont balkonów			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju <1>7,50*3,53+0,1*[7,50+3,53*2]+0,25*1,05 <2>7,20*3,60+0,1*[7,20+3,60*2]+0,25*1,05	m ² m ² m ²	 28,19 27,62	
				RAZEM	55,81
2	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej <1>7,50*3,53+0,25*1,05 <2>7,20*3,60+0,25*1,05	m ² m ² m ²	 26,74 26,18	
				RAZEM	52,92
3	KNR-W 2-02 d.1 1104-02	Warstwy wyrównawcze - posadzka z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <1>7,50*3,53+0,25*1,05 <2>7,20*3,60+0,25*1,05	m ² m ² m ²	 26,74 26,18	
				RAZEM	52,92
4	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze - posadzka z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka o grubości 5 do 12 cm o nachyleniu około 2% Krotność = 6,5 #p3	m ² m ²	 52,92	
				RAZEM	52,92
5	KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa #p3	m ² m ²	 52,92	
				RAZEM	52,92
6	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe <1>7,50*3,53+0,25*1,05 <2>7,20*3,60+0,25*1,05	m ² m ² m ²	 26,74 26,18	
				RAZEM	52,92
7	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <1>0,3*[7,50*2+3,53*2] <2>0,3*[7,20*2+3,60*2]	m ² m ² m ²	 6,62 6,48	
				RAZEM	13,10
8	KNR-W 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na styku ściany i posadzki z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm <1>[7,50+3,53*2] <2>[7,20+3,60*2]	m m m	 14,56 14,40	
				RAZEM	28,96
2		Wywóz gruzu			
9	KNR 4-01 d.2 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km #p1*0,02 #p2*0,08	m ³ m ³ m ³	 1,12 4,23	
				RAZEM	5,35
10	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 #p9	m ³ m ³	 5,35	
				RAZEM	5,35
11	Cennik wysypiska smieci d.2	Opłata za składowanie gruzu #p9	m ³ m ³	 5,35	
				RAZEM	5,35