

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Mszana ul 1 Maja 81 w Mszanie
ADRES INWESTYCJI : 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 12.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala narad			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,50*5,0	m ² m ²	 27,50	
				RAZEM	27,50
2 d.1	KNR 0-14 2012-03	Okladziny płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD - analogia wykonanie obudowy na ścianie pod logotyp Gminy Mszana z obrobieniem krawędzi bocznych płytą gipsowo - kartonową 2,8*5,0+0,1*[2,8*2+5,0*2]	m ² m ²	 15,56	
				RAZEM	15,56
3 d.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych #p2	m ² m ²	 15,56	
				RAZEM	15,56
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe #p2	m ² m ²	 15,56	
				RAZEM	15,56
5 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -- farba lateksowa biała #p2	m ² m ²	 15,56	
				RAZEM	15,56
6 d.1	kalk. własna	Montaż podświetlenia obudowy z płyt kartonowo - gipsowych z podłączeniem do istniejącej instalacji. Sterowanie pilotem.. Podświetlenie po obwodzie obudowy zamontowane w profilu aluminiowym anodowanym wraz z wykonaniem podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej 2,8*2+5,0*2	m m	 15,60	
				RAZEM	15,60
2		Korytarz USC			
7 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią [0,6+0,45+5,56]*2,22	m ² m ²	 14,67	
				RAZEM	14,67
8 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <drzwi>1,72*2,10	m ² m ²	 3,61	
				RAZEM	3,61
9 d.2	KNR 19-01 1020-02	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 1.5 m2 - analogia rozbiórka ścianek wypełniających przy drzwiach 2,10*[0,24+0,26]	m ² m ²	 1,05	
				RAZEM	1,05
10 d.2	KNR 19-01 1020-04	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 3.0 m2 - rozbiórka obicia dylatacji 0,60*[2,04*2+2,22]	m ² m ²	 3,78	
				RAZEM	3,78
11 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm - po demontażu drzwi i ścianki 2,22+2,10*2	m m	 6,42	
				RAZEM	6,42
12 d.2	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. 0,3*2,04	m ² m ²	 0,61	
				RAZEM	0,61
13 d.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wewnętrzne - całkowicie szklone szkłem bezpiecznym.Kolor drzwi - ciemny brąz. Wyposażenie drzwi:zamek na wkładkę patentową, antabę oraz samozamykacz. Rama drzwi zamontowane częściowo w istniejącej dylatacji. Wysokość montażowa otworu 204 cm., wysokość drzwi w świetle 200 cm, 2,1*2,1	m ² m ²	 4,41	
				RAZEM	4,41
14 d.2	KNR 4-01 0313-04	Montaż ceowników 120 - dodatkowa konstrukcja w celu zmontowania ościeżnicy w miejscu istniejącej dylatacji. 2,22+2,1*2	m m	 6,42	
				RAZEM	6,42
15 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa. - SUFITY - FARBA BIAŁA - malowanie sufitu i płyt sufitu podwieszanego 60x60 <sufit płyty 60x60>5,56*2,22	m ² m ²	 12,34	
				RAZEM	12,34
16 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY - FARBA LATEKSOWA. 2,91*[2,66*2]+0,85*2,22*2 0,45*[2,04*2+2,22]	m ² m ² m ²	 19,26 2,84	
				RAZEM	22,10
17 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych #p16	m ² m ²	 22,10	
				RAZEM	22,10
18 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi>#p8*0,1	m ³	0,36	
				RAZEM	0,36
19	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km #p18	m ³		
			m ³	0,36	
				RAZEM	0,36
20	kalk. własna	Opłata utylizacyjna	m ³		
		#p18	m ³	0,36	
				RAZEM	0,36
21	KNR-W 4-03 d.2 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact - wymiana oprawek halogenowych wraz z źródłem światła LED min 400 lm 8	kpl.		
			kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
22	KNR-W 2-02 d.2 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - obrobienie dylatacji 0,50*[2,04*2+2,22]	m ²		
			m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
23	KNR-W 2-02 d.2 1036-04	Boazerie panelowe - płyty meblowe - obróbka dylatacji płytami meblowymi 0,50*[2,04*2+2,22]	m ²		
			m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
24	KNR-W 2-02 d.2 1036-06	Boazerie - elementy wykończenia - opaska - obróbka dylatacji płytami meblowymi 2,04*2*2+2,22*2	m		
			m	12,60	
				RAZEM	12,60
25	KNR-W 2-02 d.2 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół - analogia demontaż z docięciem istniejącego zabezpieczenia ściany - pochwyty drewnianego 1,45+1+1,2	m		
			m	3,65	
				RAZEM	3,65
26	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych #p7	m ²		
			m ²	14,67	
				RAZEM	14,67