

Dokumentacja techniczna

**wykonania dwóch altan zlokalizowanych
na działce nr 1613/385 w Połomi oraz na działce nr 2271/213 w Mszanie**

Inwestor: **Gmina Mszana**

Adres inwestora: **44-325 Mszana ul. 1 Maja 81**

Adres inwestycji: **44-323 Połomia ul. Centralna dz. 1613/385**

44-325 Mszana ul. Tuskera dz. 2271/213

Opracował:

inż. Tomasz Gierczyk

Mszana, maj 2019 r.

Spis treści

1.	Strona tytułowa	str. 1
2.	Spis treści	str. 2

I. Część opisowa

1.	Inwestor	str. 3
2.	Przedmiot inwestycji	str. 3
3.	Stan istniejący zagospodarowania działki	str. 3
4.	Dane wymiarowe	str. 3
5.	Opis konstrukcji	str. 3-4
6.	Uwagi końcowe	str. 4

II. Część rysunkowa

skala

Rys. K1 – Rzut, przekrój, elewacje altany	1:50
---	------

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTOWANYCH ALTAN ZLOKALIZOWANYCH ODPOWIEDNIO NA DZIAŁCE NR 1613/385 W POŁOMI ORAZ NA DZIAŁCE NR 2271/213 W MSZANIE

1. Inwestor

Gmina Mszana
Ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dwóch altan na terenie działek nr 1613/385 2271/213 położonych w Połomi przy ul. Centralnej oraz w Mszanie przy ul. Tuskerka.

3. Stan istniejący zagospodarowania działki

W miejscu planowanych prac znajdują się tereny zielone.

4. Dane wymiarowe

☐ powierzchnia zabudowy	11,20 m ²
☐ wysokość kalenicy od poziomu terenu	3,85 m
☐ wysokość okapu od poziomu terenu	2,20 m.

5. Opis konstrukcji

Fundamenty

- stopy fundamentowe o wymiarach 25x25 cm z betonu (B-25) C20/25, wysokość stóp dopasowana do różnicy wysokości terenu. Głębokość posadowienia 1,00m poniżej poziomu terenu. Zbrojenie główne 4ø12mm poprzecznie strzemiona ø8mm co 20cm. Otulenie prętów min.3cm.

W stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania słupków

Słupki

- słupki wykonane z drewna sosnowego klasa C24 o wymiarach 14x14cm, czterostronnie struganego zaimpregnowanego preparatem grzybobójczym i pomalowane 2 krotnie lakierobejcą w kolorze ustalonym przez inwestora.

- zamocowane do fundamentów za pomocą kotew stalowych ocynkowanych, Zastrzały w ilości 16 szt. o wymiarach 14x14cm mocować dwustronnie do słupa i płatwi.

Dach

- konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z krokwi o wymiarach 6x14cm, opartych w kalenicy oraz na płatwi o wymiarach 14x16cm, elementy zaimpregnowane preparatem grzybobójczym i pomalowane 2 krotnie lakierobejcą w kolorze ustalonym przez inwestora.

Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym na pełnym deskowaniu o gr. 25 mm. Gonty ułożone na papie podkładowej.

Podłoga

Podłogę stanowić będzie kostka brukowa gr.6cm ułożona na warstwie

- kostka brukowa gr. 6cm
- cementowo piaskowej gr. 4cm
- podbudowie z kruszywa o frakcji 5-32cm gr. 23cm
- warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm

Zewnętrze wykończenie stanowić będą obrzeża chodnikowe gr.8cm na ławie betonowej.

Ławka (2 sztuki na altanę)

Ławka o długości min 200 cm zaprojektowana z desek. Siedzisko i oparcie ławki z heblowanych desek o grubości 30 mm i szerokości ok 150mm.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i pomalować 2 krotnie lakierobejcą w kolorze ustalonym przez inwestora.

Stół (1 sztuka na altanę)

Stół o wym. 80 x 200 cm zaprojektowany z desek. Błat stołu z desek gr. min 30mm heblowanych, malowanych preparatem grzybobójczym i 2 krotnie lakierobejcą w kolorze ustalonym przez inwestora.

Tablica informacyjna (1 szt. na altanę)

Na projektowanych altanach należy zamontować tablice informacyjne, które zostaną dostarczone przez inwestora.

W ramach projektu należy wykonać stelaż na zamontowanie ww. tablic.

6. Uwagi końcowe

1. Nie wyklucza się istnienia w rejonie prowadzonych prac odtworzeniowych innych, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia pod względem sytuacyjnym oraz wysokościowym.
4. Prace należy wykonać pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich służb właścicieli uzbrojenia.