

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Tuskerka 1, 44-325 Mszana dz.2272/213
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek
DATA OPRACOWANIA : 27.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,56*8,5*12,5	m ³ m ³	 59,500	
				RAZEM	59,500
2 d.1	KNR 2-01 0214-07	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10 poz.1-poz.4	m ³ m ³	 54,785	
				RAZEM	54,785
3 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym poz.1	m ³ m ³	 59,500	
				RAZEM	59,500
4 d.1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - obsypanie płyty gruntem z wykopu [[8,5*12,5]-[8*12]]*0,46	m ³ m ³	 4,715	
				RAZEM	4,715
2		Fundamenty			
5 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 8,5*12,5	m ² m ²	 106,250	
				RAZEM	106,250
6 d.2	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym 8,5*12,5	m ² m ²	 106,250	
				RAZEM	106,250
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 8,5*12,5	m ² m ²	 106,250	
				RAZEM	106,250
8 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 8,5*12,5	m ² m ²	 106,250	
				RAZEM	106,250
9 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 6cm 8,5*12,5*0,06	m ³ m ³	 6,375	
				RAZEM	6,375
10 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30 gr 20cm i zatarciem płyty na gładko 7,9*11,80*0,20	m ³ m ³	 18,644	
				RAZEM	18,644
11 d.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 50 mm w wykopie - rury osłonowe karbowana - arota 50 mm do kabli z pilotem 10,0	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatki fi8 15/15cm 5,333<kg/m2>*7,9*11,80*2/1000	t t	 0,994	
				RAZEM	0,994