

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze - odnoga ulicy Wolności 41-35
ADRES INWESTYCJI : 44-323 Połomia ul. Wolności
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 2022.09.05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022.09.05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze - odnoga ulicy Wolności 41-35			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki <frezowanie w celu połączenia z wyremontowanym odcinkiem drogi>3,0*3,0	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca as-	m ²		
d.1	0310-01	faltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W <wyrównanie nierówności na bokach drogi>170,0*1,5	m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa	m ²		
d.1	0311-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S 170,0*3,0 <poszerzenia na łukach drogi>30	m ² m ²	510,00 30,00	
				RAZEM	540,00
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa	m ²		
d.1	0311-06	ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S #p3	m ²	540,00	
				RAZEM	540,00
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00