

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze - odnoga ulicy Wolności 41-35 na odcinku około 140 m
ADRES INWESTYCJI : 44-323 Połomia ul. Wolności
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 2022.09.05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022.09.05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze - odnoga ulicy Wolności 41-35			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki	m ²	9,00	
		<frezowanie w celu połączenia z wyremontowanym odcinkiem drogi>3,0*3,0	m ²	22,50	
		<łuk drogi - profilowanie wjazdu >1,5*15,0			
				RAZEM	31,50
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca as-	m ²		
d.1	0310-01	faltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m ²	110,00	
		<wyrównanie nierówności na bokach drogi na odcinku 55,0>55,0*2,0	m ²	22,50	
		<łuk drogi - profilowanie wjazdu>1,5*15,0			
				RAZEM	132,50
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa	m ²		
d.1	0311-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S	m ²	420,00	
		<droga na odcinku 140 m>140,0*3,0	m ²	30,00	
		<poszerzenia na łuku drogi>30,0			
				RAZEM	450,00
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa	m ²		
d.1	0311-06	ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S	m ²	450,00	
		#p3			
				RAZEM	450,00
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00