

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45262300-4 Betonowanie
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sołectwa Mszana
ADRES INWESTYCJI : ul. ks. Tuskerka, 44-325 Mszana
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 2024.04.07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024.04.07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia plac zabaw			
1	KNR 2-31	Rozebranie istniejącej nawierzchni placu zabaw z płyt bezpiecznych SBR 50x50 cm z odłożeniem płyt do ponownego montażu	m ²		
d.1	0815-02	7,5*10,0+6,0*5,0+5,0*2,5	m ²	117,50	
				RAZEM	117,50
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm placu zabaw z rozbiórką ław i oporów betonowych przy obrzeżach	m		
d.1	0814-02	12,5*2+15,0*2	m	55,00	
				RAZEM	55,00
3	KNR 2-31	Wykonanie nowych obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z - na ławie betonowej z oporem z uzupełnieniem ziemi urodzajnej przy obrzeżach od strony zewnętrznej	m		
d.1	0407-03	#p2	m	55,00	
				RAZEM	55,00
4	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa C12/15 B 15 z oporem	m ³		
d.1	0402-04	#p3*[0,2*0,1+0,2*0,1]	m ³	2,20	
				RAZEM	2,20
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - szarogłaz - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu do 8 cm - wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy - regulacja poziomu oraz uzupełnienie podbudowy przy rozbieranych obrzeżach	m ²		
d.1	0114-07	7,5*10,0+6,0*5,0+5,0*2,5	m ²	117,50	
				RAZEM	117,50
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	7,5*10,0+6,0*5,0+5,0*2,5	m ²	117,50	
				RAZEM	117,50
7	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR 50x50x4,5 cm - ułożenie istniejących płyt - BEZ KOSZTU PŁYT, mocowane płyt na nowych i istniejących łącznikach systemowych - analogia	m ²		
d.1	0502-04	7,5*10,0+6,0*5,0+5,0*2,5	m ²	117,50	
				RAZEM	117,50
2		Urządzenia			
8	analiza indywidualna	Zakup dostawa i montaż zestawu zabawowego. Zestaw składający się z: zjeżdżalni - ślizg ze stali nierdzewnej, wieży z dachem, kratownicy linowej, drabinki poziomej, Zestaw o konstrukcji z drewna bezrdzeniowego litego o przekroju 90x90 mm impregnowanego oraz malowanego drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Liny stalowo polipropylenowe fi 16 mm. Zestaw osadzony w stopach fundamentowych betonowych. Zestaw Figler E 08-1079 STANDARD PLUS lub zestaw o analogicznym zestawieniu wyposażenia.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	analiza indywidualna	Zakup dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej o konstrukcji metalowej z siedziskami płaskimi osadzonej w fundamencie betonowym. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym minimum 70x70 mm. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym minimum 70x70 ocynkowana ogniowo	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącego urządzenia Zakup dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - WIOŚLARZ. W zakres prac wchodzi rozbiórka i odtworzenie nawierzchni poliuretanowej w miejscu montażu urządzenia i wykonania fundamentu.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	analiza indywidualna	Zakup dostawa i montaż ławki kompletnej betonowej z siedziskiem drewnianym. Ławka o długości co najmniej 190 cm, wysokości około 45 cm, Boki prostopadłoscienne z betonu architektonicznego.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	analiza indywidualna	Zakup dostawa i montaż kosza na śmieci osadzonego w fundamencie betonowym. Kosz metalowy na słupku metalowym z pokrywą	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00