

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi - ul. Chabrowej w Mszanie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 2280 m ² - przyjęto 50% powierzchni tj. 1140 m ²	m ²		
d.1	0102-01		m ²	1140.00	
				RAZEM	1140.00
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - 1140m ² x 0,04 m = 45,6m ³	m ³		
d.1	1103-04		m ³	45.60	
				RAZEM	45.60
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
d.1	1103-05		m ³	45.60	
				RAZEM	45.60
4	kalk. własna	Utylizacja gruzu betonowego i asfaltu	m ³		
d.1			m ³	45.60	
				RAZEM	45.60
5	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05		m ²	1140.00	
				RAZEM	1140.00
6	KNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07		m ²	2280.00	
				RAZEM	2280.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej- grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm - analogia - przyjęto 50% powierzchni jezdni tj. 2280 m ² x 0,5 = 1140m ²	m ²		
d.1	0110-01		m ²	1140.00	
				RAZEM	1140.00
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05		m ²	2280.00	
	analogia			RAZEM	2280.00
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-06		m ²	2280.00	
				RAZEM	2280.00
10	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - analogia - utwardzenie poboczy - 570m x 0,5m x 2 = 570 m ²	m ²		
d.1	0113-05		m ²	570.00	
				RAZEM	570.00
2 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT, NADZORY BRANŻOWE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, OBSŁUGA GEODEZYJNA					
11	kalk. własna	Organizacja ruchu na czas robót	kpl.		
d.2			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	kalk. własna	Nadzory branżowe	kpl.		
d.2			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00