

## **ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

Nazwa zamierzenia budowlanego:	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY MSZANA WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI - rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej-</b>
Adres zamierzenia budowlanego:	<b>MSZANA PRZY UL. 1 MAJA 81</b>
Kategoria obiektu Budowlanego:	<b>KATEGORIA XXVI</b>
Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:	<b>241509_2.0002.AR_3.2210/207 241509_2.0002.AR_3.2251/207 OBRĘB: MSZANA AR.3 JEDN. EWID 0002 MSZANA PRZY UL. 1 MAJA</b>
Dane inwestora:	<b>GMINA MSZANA UL. 1 MAJA 81 44-325 MSZANA</b>

## Spis treści:

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 1-2
2. Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez JZWiK w Jastrzębiu-Zdroju	str. nr 3-6
3. Mapa do celów projektowych	str. nr 7
4. Uzgodnienie branżowe ORANGE POLSKA	str. nr 8-10
5. Uzgodnienie branżowe TAURON	str. nr 11-12
6. Uzgodnienie branżowe JZWIK Jastrzębie-Zdrój	str. nr 13-15
7. Uzgodnienie branżowe PSG. Sp z o.o.	str. nr 16-18
8. Uzgodnienie branżowe PWIK Wodzisław Śl.	str. nr 19-20
9. Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego w JZWIK Jastrzębie-Zdrój	str. nr 21

## **DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

Zagospodarowanie terenu przy budynku UG Mszana wraz z budową parkingu  
oraz pracami towarzyszącymi  
- rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej-

### **NAZWA INWESTORA:**

Gmina Mszana  
Ul. 1 Maja 81  
44-325 Mszana

### **IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:**

mgr inż .Agata Lachowicz

## 1. Zakres robót obejmuje :

- roboty montażowo-instalacyjne – przebudowa kanalizacji sanitarnej, studzienek kanalizacyjnych, demontaż odcinka istniejącej kanalizacji sanitarnej
- roboty ziemne
- roboty porządkowe

## 2. Obiekty zlokalizowane na działce:

Na działkach zlokalizowane są :sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa

## 3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to :

-istniejąca instalacja wody, sieć gazowa

## 4. Zagrożenia występujące w trakcie budowy :

- zagrożenie przy robotach ziemnych
- zagrożenie przy montażu rur kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych

## 5. Instruktaż i szkolenie pracowników

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych i montażowych.

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty na wysokości, Roboty montażowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) – Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzysty.

Każdy pracownik powinien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej

## 6. Środki zapobiegawcze zagrożenia

- zabezpieczenie przy montażu kanalizacji sanitarnej
- użycie sprzętu mechanicznego i dźwigu,
- zabezpieczenie wykopu – oświetlenie nocne , barierki zabezpieczające
- zabezpieczenie przy transporcie elementów ks (rury, studzienki ) – użycie pochylni, podnośników, pasów transportowych.