

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MSZANA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258687
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. 1 Maja 81
- 1.4.2.) Miejscowość:** Mszana
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-325
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mszana.ug.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00392826/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-10-14 10:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00351481/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – etap 1.

W zakres robót wchodzi między innymi:

- wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową z wykonaniem niwelacji terenu i podbudowy pod nawierzchniami,
- wykonanie zjazdu z drogi,
- posadowienie kontenera socjalno - biurowego,
- posadowienie kontenera na odpady niebezpieczne
- posadowienie kontenera na przedmioty do ponownego użycia,
- budowa oświetlenia terenu,
- budowa instalacji monitoringu,
- wykonanie przyłącza energii elektrycznej wewnętrznych instalacji elektrycznych,
- wykonanie przyłącza wody do obiektu,
- budowa ogrodzenia terenu i bramy wjazdowej,
- budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z kanalizacją sanitarną,
- budowa wagi osiowej.

W zakres robót wchodzi ponadto wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie gr. 61 cm. Warstwy podbudowy wykonać zgodnie z warstwami podbudowy na placu PSZOK. Zjazd wyodrębniony krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej.

Ponadto należy uwzględnić zmianę ogrodzenia PSZOK z betonowego na ogrodzenie z paneli metalowych 3D ocynkowanych lakierowanych proszkowo o oczkach 50x200mm z drutu 5mm. Wysokość paneli 1,73 m, cokół żelbetowy

wys. 25-30 cm. Panele dł. 2,5 m kolor czarny, słupki metalowe ocynkowane lakierowane proszkowo 60x40mm. Należy również uwzględnić montaż bramy przesuwnej o szerokości przejazdu 6,0 m (zmiana z szerokości 5,0 m).

Uwaga:

Z postępowania przetargowego wyłączone zostały następujące elementy:

- dostawa kontenerów KP7 - 3 szt.
- dostawa kontenerów KP40 - 5 szt.
- dostawa kontenerów na opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia - 4 szt.

Elementy te stanowią etap 2 zadania i będą stanowiły przedmiot odrębnego postępowania.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia (etap 1) w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 8-10 do swz) z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia – odpowiedzi na pytania wykonawców,

z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do typu robót, w sposób zgodny

z przepisami prawa i zgodnie z ustaleniami zawartymi w swz, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie.

Zakres robót objętych dokumentacją projektową nie wprowadza ograniczeń w dostępności i barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – etap 1.

W zakres robót wchodzi między innymi:

- wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową z wykonaniem niwelacji terenu i podbudowy pod nawierzchniami,
- wykonanie zjazdu z drogi,
- posadowienie kontenera socjalno - biurowego,
- posadowienie kontenera na odpady niebezpieczne
- posadowienie kontenera na przedmioty do ponownego użycia,
- budowa oświetlenia terenu,
- budowa instalacji monitoringu,
- wykonanie przyłącza energii elektrycznej wewnętrznych instalacji elektrycznych,
- wykonanie przyłącza wody do obiektu,
- budowa ogrodzenia terenu i bramy wjazdowej,
- budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z kanalizacją sanitarną,
- budowa wagi samochodowej najazdowej o wym. 3,0x8,0m, zakres ważenia 50 ton

W zakres robót wchodzi ponadto wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie gr. 61 cm. Warstwy podbudowy wykonać zgodnie z warstwami podbudowy na placu PSZOK. Zjazd wyodrębniony krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej.

Ponadto należy uwzględnić zmianę ogrodzenia PSZOK z betonowego na ogrodzenie z paneli metalowych 3D ocynkowanych lakierowanych proszkowo o oczkach 50x200mm z drutu 5mm. Wysokość paneli 1,73 m, cokoł żelbetowy wys. 25-30 cm. Panele dł. 2,5 m kolor czarny, słupki metalowe ocynkowane lakierowane proszkowo 60x40mm. Należy również uwzględnić montaż bramy przesuwnej o szerokości przejazdu 6,0 m (zmiana z szerokości 5,0 m).

Uwaga:

Z postępowania przetargowego wyłączone zostały następujące elementy:

- dostawa kontenerów KP7 - 3 szt.
- dostawa kontenerów KP40 - 5 szt.
- dostawa kontenerów na opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia - 4 szt.
- wyposażenie dodatkowego kontenera socjalno-biurowego
- wyposażenie dodatkowego kontenera na przedmioty do ponownego użycia
- wyposażenie kontenera na przedmioty do ponownego użycia ujętego w tabeli ze strony 87 dokumentacji projektowej tj.: regału ocynkowanego, stołu, imadła ślusarskiego, szlifierki kątowej, wiertarki, zestawu narzędzi ręcznych, wyposażenia BHP, gaśnicy ABC, apteczki pierwszej pomocy, miotły, łopaty do śniegu.

Elementy te stanowią etap 2 zadania i będą stanowiły przedmiot odrębnego postępowania.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia (etap 1) w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 8-10 do swz) z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia – odpowiedzi na pytania wykonawców,

z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do typu robót, w sposób zgodny

z przepisami prawa i zgodnie z ustaleniami zawartymi w swz, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie.

Zakres robót objętych dokumentacją projektową nie wprowadza ograniczeń w dostępności i barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-18 11:00

Po zmianie:
2022-10-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-18 11:15

Po zmianie:
2022-10-20 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-16

Po zmianie:
2022-11-18