



| POMIESZCZENIA PARTERU SEGMENT "B" | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| NR | RODZAJ POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA | POW. NETTO |
| B 1.1 | KOMUNIKACJA | — | 79,6 |
| B 1.2 | PORTIERNIA | — | 4,6 |
| B 1.3 | TOALETA | 7,6 | 7,6 |
| B 1.4 | TOALETA | 10,7 | 10,7 |
| B 1.5 | POM. BIUROWE | 15,6 | 15,6 |
| B 1.6 | KOMUNIKACJA | —m2 | 27,4 |
| B 1.7 | POM. BIUROWE | 24,4 | 24,4 |
| B 1.8 | POM. BIUROWE | 14,5 | 14,5 |
| B 1.9 | POM. BIUROWE | 8,9 | 8,9 |
| B 1.10 | POM. BIUROWE | 38,8 | 38,8 |
| B 1.11 | POM. BIUROWE | 15,8 | 15,8 |
| B 1.12 | POM. BIUROWE | 25,5 | 25,5 |
| B 1.13 | POM. BIUROWE | 15,8 | 15,8 |
| B 1.14 | POM. GOSPODARCZE | 5,3 | 5,3 |
| B 1.15 | POM. GOSPODARCZE | 4,9 | 4,9 |
| B 1.16 | KOMUNIKACJA | —m2 | 34,3 |
| B 1.17 | KOMUNIKACJA | — | 22,5 |
| B 1.18 | KOMUNIKACJA | — | 48,5 |
| B 1.19 | POM. BIUROWE | 16,7 | 16,7 |
| B 1.20 | SALA POSIEDZEŃ | 65,2 | 65,2 |
| RAZEM: | | 269,7 m2 | 479,4 m2 |

OZNACZENIA

— PRZEWODY CHŁODNICZE
- - - PRZEWODY SKROPLIN
⊠ KLIMATYZATOR
JW JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

UWAGA:
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW
ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZYCH
PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
POPRZECZ ODPOWIEDNIE ZASYFONOWANIE

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
ODPŁYWU GRAWITACYJNEGO
KLIMATYZATORY WYPOSAŻYĆ W POMPKI SKROPLIN

| | |
|---|------------------|
| OBIEKT: URZĄD GMINY W MSZANIE MSZANA, UL. 1 MAJA 81 | DATA: 04.2020 |
| TEMAT: RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA | SKALA: 1:100 |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ | SLK/0476/POOS/04 |
| SPRAWDZIŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK | 519/79 |
| RYS.NR 2 | |