
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty naprawcze parkinu i chodników przy wjeździe na teren szkoły

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa 44-325 Mszana ul. Sportowa 3

NAZWA INWESTORA: Gmina Mszana

ADRES INWESTORA: 44-325 Mszana, ul. Maja 81

BRANŻE: remontowo-budowlana; drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Janusz Banaś

DATA OPRACOWANIA: 04-12-2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04-12-2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Fragment zapadniętej nawierzchni parkingu			
1 d.1	KNR 2-31 1201-03 analogia	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Rx1,5	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
2 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1	KNR 2-31 1103-06	Remont cząstkowy - przełożenie kostki z naprawą podbudowy zaprawą cementową - Rx1,5	m2		
		1,7 * 1,7	m2	2,89	
				RAZEM	2,89
2		Likwidacja narożnika parkingu z kątem 90st i wykonanie narożnika łukowego			
4 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2 * 0,8	m	1,60	
				RAZEM	1,60
5 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1,6	m	1,60	
				RAZEM	1,60
6 d.2	KNR 2-31 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		1,6 * 0,3 * 0,2	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
7 d.2	KNR 2-31 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m - krawężnik łukowy wypukły	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
8 d.2	KNR 2-31 0308-01 0308-02 analogia	Nawierzchnia betonowa - wypełnienie fragmentu po zmianie kształtu, o grubości 20 cm Rx1,5	m2		
		0,6	m2	0,60	
				RAZEM	0,60
3		Obniżenie krawężników drogowych przy wejściu do szkoły, przy chodniku			
9 d.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.3	KNR 2-31 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m, - krawężniki najazdowe	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.3	KNR 2-31 1103-06 analogia	Remont cząstkowy - przełożenie kostki z naprawą podbudowy zaprawą cementową - Rx1,5, fragment przy krawężnikach, naruszony podczas wymiany	m2		
		1,5	m2	1,50	
				RAZEM	1,50

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Fragment chodnika na odcinku od barierki do wjazdu na parking			
13 d.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		7,2	m	7,20	
				RAZEM	7,20
14 d.4	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		7,1	m	7,10	
				RAZEM	7,10
15 d.4	KNR 2-31 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m, - krawężniki najazdowe	m		
		7,2	m	7,20	
				RAZEM	7,20
16 d.4	KNR 2-31 1103-06 analogia	Remont częściowy - przełożenie kostki z naprawą podbudowy zaprawą cementową - Rx1,5,	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
5		Wywóz odpadów			
17 d.5	kalk. własna	Czyszczenie nawierzchni po wykonaniu robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Załadunek odpadów do kontenera	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
19 d.5	kalk. własna	Opłata za wywóz i utylizację gruzu - worek 0,5 m3	big-bag		
		<worek big-bag 1,0 m3> 1	big-bag	1,00	
				RAZEM	1,00