

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzenia rozdzielni elektrycznej na terenie Miejsca postoju pojazdów turystycznych w Mszanie,
ADRES INWESTYCJI : 44-325 Mszana, ul. ks. Tusker 1
INWESTOR : GMINA MSZANA
ADRES INWESTORA : 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Banaś
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Marek Małek

DATA OPRACOWANIA : 05.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0703-03 z.sz.2.12.	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IV - grunt zmarznięty do 30 cm 0,5*0,5*0,7	m ³ m ³	0,18 RAZEM	0,18
2	KNNR-W 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
3	KNNR-W 9 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych - bez kosztu gniazd - materiał z demontażu 5	szt. szt.	5,00 RAZEM	5,00
4	KNNR-W 9 0208-03	Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa - bez kosztu szyn - materiał z demontażu 4	szt. szt.	4,00 RAZEM	4,00
5	KNNR-W 9 0208-01	Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych - szyna nośna - bez kosztu szyn - materiał z demontażu 2	szt. szt.	2,00 RAZEM	2,00
6	KNNR-W 9 0207-01	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - bez kosztu wyłączników - materiał z demontażu 9	szt. szt.	9,00 RAZEM	9,00
7	KNNR-W 9 0207-02	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - bez kosztu wyłączników - materiał z demontażu 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
8	KNNR-W 9 0207-04	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznik przeciwpożarowy - bez kosztu wyłączników - materiał z demontażu 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
9	KNNR-W 9 0207-04	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - rozłącznik 3 (4)-biegunowy - bez kosztu rozłączników - materiał z demontażu 2	szt. szt.	2,00 RAZEM	2,00
10	KNNR 5 0404-08	Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - montaż nowej obudowy IOB-40310-01-011 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
11	KNNR-W 9 1106-02	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie z tworzywa sztucznego - pod gniazda zewnętrzne 20	cm.obw. cm.obw.	20,00 RAZEM	20,00
12	KNNR 5 0412-09	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice - do obudowy IOB-40310-01-011 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1,00 RAZEM	1,00
14	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
15	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	3,00 RAZEM	3,00
16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1,00 RAZEM	1,00